Estudio de Ruidos) Los resultados de dichas mediciones se presentan en la siguiente tabla.

Niveles de sonido medidos en el área del proyecto

RECEPTOR		PERIODO DIURNO		PERIODO NOCTURNO	
		Nivel Medido	Estándar	Nivel Medido	Estándar
YL-1	L ₁₀	55.2	65	46.8	
	L _{Max}	85.1	N/A	79.41	50
	L _{Min}	31.6	N/A	37.8	
YL-2	L ₁₀	50.0	65	44.1	
	L _{Max}	75.0	N/A	56.4	50
	L _{Min}	31.0	N/A	30.8	
YL-3	L ₁₀	33.0	65	N/A	50
	L _{Max}	56.9	N/A	N/A	
	L _{Min}	25.9	N/A	N/A	
YL-4	L ₁₀	69.5	65		
	L _{Max}	82.9	N/A	N/A	N/A
	L _{Min}	51.6	N/A		
YL-5	L ₁₀	68.1	65		
	L _{Max}	78.5	N/A	N/A	N/A
	L _{Min}	41.6	N/A		
	L ₁₀	63.0	65		

YL-6	L _{Max}	74.0	N/A	N/A	N/A
	L _{Min}	49.3	N/A		

Con el fin de controlar las emisiones de niveles de sonido, se tomarán medidas tales como requerir el mantenimiento adecuado de los motores y los sistemas amortiguadores de sonido de los vehículos. Además, las barreras naturales creadas por la topografía, así como la distancia entre el SRS y áreas residenciales, contribuyen a reducir el posible impacto por ruido. Es importante señalar que la intensidad del sonido se disminuye con el cuadrado de la distancia desde la fuente.

De igual forma resaltamos que solamente una residencia colinda con el predio y las residencias de la comunidad de La Joya se encuentran a sobre 500 metros hacia el Oeste del proyecto. No existen zonas de tranquilidad (i.e., hospitales, clínicas, hospitales de salud mental y tribunales de justicia) a menos de una milla de la periferia del mismo.

5.5 Medidas de Protección a los Sistemas Naturales

Debido a la complejidad del proyecto propuesto se proponen una serie de medidas para el control, protección y mitigación de posibles impactos a los sistemas naturales. En carta del 20 de febrero de 2009 y 8 de noviembre de 2010, el DRNA solicitó la presentación del documento ambiental con un estudio de flora y fauna. **(Ver Apéndice 15: Cartas de las Agencias)**

1. Se propone para el predio una siembra mediante la obtención de un Permiso de Corte, Poda y Siembra de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Mediante este permiso se autorizará la remoción de la vegetación. Para dicho permiso se realizará un estudio y conteo de todos los árboles encontrados en el lugar, el estado de dicha vegetación leñosa y la acción a realizarse. Las actividades bajo este permiso serán cónsonas con el futuro desarrollo del SRS. Como parte del diseño del proyecto, se forestará y sembrará en la mayor medida posible utilizándose al máximo las áreas circundantes al proyecto.
2. El sistema natural de mayor importancia en el área es el Bosque Estatal de Guánica, el cual se encuentra al Sur de la finca principal, a sobre 1,200 metros al Sur del proyecto propuesto, el cual ubicará al extremo Norte y Este de la finca principal. Debido a la distancia y el área de amortiguamiento entre el bosque y la expansión del SRS, no se espera que la acción propuesta tenga un impacto significativo sobre este recurso.
3. Un elemento importante del proyecto que deseamos resaltar es el mantenimiento de una zona de amortiguamiento de 260.7193 cuerdas que será conservada a perpetuidad. Esta zona de amortiguamiento se encuentra al Sur del predio y servirá como barrera para proteger al Bosque Estatal de Guánica y la misma ocupará un total de 43 por ciento del predio. Igualmente, existe un remanente al Oeste (dentro de la

delimitación geográfica del Municipio de Guánica) del predio de aproximadamente 242.8069 cuerdas que se mantendrá de forma inalterada y no se propone ningún tipo de desarrollo en el futuro previsible.

4. Aunque no se encontró evidencia de la existencia del Guabairo (*Caprimulgus noctitherus*) en el área donde se propone la expansión lateral del SRS de Yauco, y como medida de precaución ante la posibilidad de la presencia de esta especie, se propone poner en práctica un protocolo durante la etapa de construcción del proyecto.

- Se contratarán los servicios profesionales de un biólogo para ofrecer una charla educativa sobre el Guabairo a todos los empleados de equipo pesado y orientar otros profesionales que estarán a cargo de rastrear las mismas en el proyecto. La orientación de los profesionales se llevará a cabo en el campo e incluirá técnicas de búsqueda de individuos y manejo de los mismos.
- La charla proveerá la siguiente información: (1) datos sobre la historia de la especie, ilustrando con fotos, libros y diapositivas; (2) características de su hábitat; (3) mitos sobre la especie; (4) beneficios a la sociedad y al ecosistema; (5) leyes y reglamentos que protegen la especie; (6) penalidades que conlleva la captura para la venta de la especie; y (7) personas o agencias a llamar en caso de encontrar un elemento. Además, se discutirán los procedimientos a seguir al encontrar un espécimen en el área de trabajo.
- El rastreador o representante autorizado estará presente a tiempo completo todos los días de operación y velará por las medidas de

seguridad en torno al Guabairo.

- Durante la duración de la actividad, se mantendrá en el campo una copia del Protocolo de Protección del Guabairo. El protocolo incluirá una lista de agencias y personas contacto con sus respectivos números telefónicos.
- Se llevará a cabo una búsqueda diaria en el área de trabajo y la maquinaria previo a comenzar las labores de remoción de vegetación y extracción de material. En el área de trabajo, la búsqueda concentrará esfuerzos en montículos de hojarasca y ramas que serán rebuscados gentilmente con una vara sin punta.
- Se mantendrá un equipo de manejo en el área de trabajo para ser utilizado por el rastreador en caso de manejo y relocalización.
- El rastreador llenará una forma para cada avistamiento. La forma incluirá la fecha, hora, clima general, actividad en que fue encontrada, acción desde el avistamiento hasta la relocalización, comportamiento del Guabairo y personas involucradas. La fecha y hora de notificación al DRNA también será anotada. El formulario será firmado por el rastreador o su representante. Un informe del rastreador se entregará mensualmente al DRNA. El informe se preparará aún en ausencia de avistamientos.

5. Otros sistemas naturales que existen en el área son el Río Loco y el Río Yauco, los cuales discurren a unos 1,100 metros al Este y 1,500 metros al Oeste, respectivamente, por lo que no se espera que los mismos se vean adversamente impactados por el proyecto.

6. El sistema de información geográfica (GIS) y el cuadrángulo topográfico informan sobre la presencia de una quebrada intermitente sin nombre

que alegadamente se inicia en el Este y Oeste, y ambas se unen para discurrir hacia el Sur hasta salir del predio y encontrarse con el Río Yauco. **(Ver Apéndice 4: Figuras)** Según esta información, esta quebrada intermitente discurre a través del actual SRS y en donde se propone la expansión lateral, en específico la propuesta celda al Este. Esta alegada quebrada intermitente no existe según el Estudio de Determinación Jurisdiccional de Humedales preparado por Tetra Tech, Inc., en marzo de 2010. **(Ver Apéndice 17: Estudio de Determinación Jurisdiccional de Humedales)**

7. Otro aspecto importante es que para la expansión lateral del SRS de Yauco se preparó un estudio sobre las condiciones hidrográficas en el área del SRS existente. Este estudio fue preparado en mayo de 2007 por la firma Geológica Engineering and Environmental Services. Según se describe en este estudio, bajo la condición climática imperante, el régimen de precipitación típico de la zona no es suficiente para generar y sostener flujos de drenaje pues la evapotranspiración retorna a la atmósfera la mayor parte de las sagas meteóricas y escorrentía residual. **(Véase Apéndice 7: Condición Hidrológica del SRS de Yauco)**. No obstante lo anterior, para la expansión lateral se construirán charcas de retención que recogerán los jugos de lixiviados a ser generados por la expansión lateral del SRS. Estos lixiviados serán recogidos como parte de la operación y solidificados para ser depositados en el área activa del SRS. Los lixiviados generados por la expansión **no** tendrán acceso a

ningún cuerpo de agua.

8. Previo al comienzo de las actividades de movimiento de tierra se preparan un Plan para el Control de la Erosión y Prevención de al s Sedimentación (Plan CES), así como un Plan de Prevención de Contaminación de Aguas de Lluvia (SWPPP, por sus siglas en inglés) y se tramitará y obtendrá el correspondiente Permiso General Consolidado de parte de la JCA y se cumplirá con el Permiso NPDES de la reglamentación de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Estas medidas de protección incluirán:

- Barreras de pacas de heno, canastas de piedra triturada serán instaladas en los pocetos de drenajes pluviales existentes y a construirse, y cercanos a estos cuerpos de agua.
- La creación de cunetas al contorno para controlar la velocidad de las escorrentías.
- Siembra de vegetación de crecimiento rápido en las colindancias del predio para que funjan como filtros de sedimentos previos a que ganen acceso al camino municipal.

Según la información provista por el "Guidance Specifying Management Measures for Sources of Nonpoint Pollution in Costal Waters" (1993), se estima que las medidas de control de erosión bien implementadas tienen una capacidad de reducir la cantidad de sedimentos que discurren en la escorrentía de hasta un 85%.

- **Reducción en los Desperdicios Sólidos**

La Ley para la Reducción y Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico promueve la implantación y desarrollo de un programa de reducción, reuso y reciclaje de los desperdicios sólidos, incluyendo a los sectores públicos y privados. Esta ley ordena que se recicle aproximadamente un 35% de los desperdicios generados en Puerto Rico. El Municipio de Yauco y LM Waste Service Corporation están comprometidos con la implementación de esta política pública mediante la implementación de las siguientes estrategias:

- *Reuso:*

El reuso consiste en utilizar un mismo producto ya sea para el mismo propósito para el cual fue creado o para otros usos. Algunas de las estrategias de desvío implementadas por el Municipio de Yauco y LM Waste Service son: (1) reciclaje de grama y composta; (2) fomentar el cambio de patrones en el consumo; (3) proporcionar asistencia a personas que deseen iniciar industrias de reuso; y (4) promover negocios de reuso.

- *Reciclaje:*

El reciclaje consiste en la separación y recolección de materiales con potencial de ser procesados para reusarlos en el flujo de los residuos. Luego estos materiales son procesados para ser utilizados en la

elaboración del mismo producto u otros. La recolección de materiales reciclables puede llevarse a cabo mediante centros de depósitos, centros de acopio o por el método de recogido en la acera. En el recogido en la acera se utilizan bolsas azules u otros recipientes debidamente rotulados para separar los materiales reciclables en la fuente de generación. El Municipio de Yauco y LM Waste Service tienen un programa de recogido de materiales reciclables en la fuente de generación (aceras) y el proyecto aquí propuesto contempla un centro de acopio y depósito para el "drop-off" de los materiales reciclables y manejo de estos tales como segregación, almacenamiento y transportación de los mismos a las diferentes industrias que lo requieran.

o *Composta y Material Vegetativo:*

La composta se puede producir de diversas formas: con material vegetativo; con residuos sólidos y material vegetativo mezclados; y con material orgánico separado en la fuente. Entre los usos más comunes que se le pueda dar a la composta están los siguientes: (1) aplicar la composta en las áreas verdes; (2) utilizar la composta como abono; (3) utilizar en los establos de caballos; (4) aplicar la composta como material de cubierta en los SRS; y (5) utilizarla para estabilizar las pendientes en los SRS. El Municipio de Yauco y LM Waste Service tienen un plan de desvío para el manejo del material vegetativo ("yard waste") y evitar que estos desperdicios ocupen espacio en el

SRS. El Municipio de Yauco está evaluando alternativas para la creación de composta con el material vegetativo y orgánico que sea separado de los desperdicios sólidos que llegan al SRS, esto como parte del plan de desvío. Se propone la utilización del centro de acopio y depósito (5 cuerdas) para el manejo de estos desperdicios y dirigirlos a las plantas de composta que actualmente se encuentran en operación en lo que el Municipio de Yauco establece su propia planta. Además, el Municipio de Yauco tiene como parte de sus políticas la utilización de composta para las áreas verdes que el municipio mantiene, ya sea como parte de la aplicación o abono. De igual forma, LM Waste Service evalúa la utilización de composta para la estabilización de los taludes de la propuesta expansión lateral del SRS.

5.6 Consumo Estimado y Abastos de Agua

El predio bajo estudio, localizado en el Barrio Barinas del Municipio de Yauco, cuenta con la infraestructura de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) para suplir la demanda de agua potable proyectada. Una tubería de dos pulgadas (2") de diámetro que discurre por el camino municipal del Sector La Joya suple el agua potable al sector, esto como parte del servicio de la AAA. De otra parte, la cantidad de agua potable que requiere la operación del SRS es mínima, por lo que el impacto del proyecto sobre la infraestructura de la AAA será insignificante. El uso de agua potable en las

instalaciones del SRS se limita al consumo de los empleados y al uso de los servicios sanitarios y para el control de emisiones fugitivas de polvo.

- **Construcción**

Durante el proceso de construcción y desarrollo de la expansión del SRS, se utilizará agua para tomar, lavado de herramientas, mezclado de cemento, lavado de neumáticos y control del polvo fugitivo. Se estima que se utilizará aproximadamente 2,000 galones de agua diarios que provendrán de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. No se anticipa problemas mayores en poder contar con un abasto adecuado para atender las necesidades del proyecto. El punto de conexión, el diseño de los sistemas y el suministro de agua de consumo que se utilizará en este proyecto en la etapa de operación es existente, ya que es el mismo que utiliza el SRS actualmente en operación.

- **Operación**

Durante esta fase, se utilizará agua potable en los servicios sanitarios de la oficina administrativa y el área de descanso de empleados, los cuales suman 27. El estimado en consumo de agua potable, aproximadamente 405 galones por día (gpd), está basado en el consumo de uno 15 galones por día por empleado. El estimado en consumo de agua potable para estos usos se llevó a cabo utilizando como referencia las Normas Generales de Diseño de Sistemas de Acueducto (AAA), así como la experiencia en la operación de este

tipo de proyecto. Para asegurar una planificación responsable en la infraestructura de agua potable del área, estos estimados se llevan a cabo de forma conservadora.

Otro uso de agua potable será la asperjación de las áreas de rodaje interna para el control de polvo fugitivo, se estima que se utilizarán unos 2,000 galones diarios de agua para este propósito.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indicó mediante carta del 13 de abril de 2009 que existen las instalaciones y el servicio para proveer las necesidades de agua potable de la expansión propuesta. **(Ver Apéndice 15: Cartas de las Agencias)**

5.7 Volumen Estimado y Disposición de las Aguas Usadas

- **Construcción**

Se estima la generación de aproximadamente 405 galones diarios de aguas sanitarias. Durante la fase de construcción se utilizarán baños portátiles ("off-sites"). El servicio de baños portátiles será subcontratado a una compañía privada que se encargará de la disposición de las aguas usadas que dichos baños generen. La compañía deberá estar autorizada para el acarreo y disposición de aguas usadas por la JCA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

- **Operación**

El proyecto propuesto generará alrededor de 405 galones diarios de aguas usadas (100% sanitarias). Debido a que no existen instalaciones de alcantarillado sanitario en el lugar donde se propone la acción, se utilizarán sistemas de pozos sépticos y filtrantes para disponer de las aguas sanitarias a generarse por la acción propuesta. El sistema de alcantarillado sanitario más cercano se encuentra a unos 800 metros al Oeste, en la Comunidad Palomas. Debido a la poca cantidad de aguas sanitarias a generarse por la acción propuesta, no es necesaria la construcción de obras de infraestructura para conectarse a dicho sistema.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indicó mediante carta del 13 de abril de 2009 que no existen instalaciones de troncales sanitarias en o cercano al proyecto aquí propuesto. Por ende, se deberán de buscar medidas alternas. En el caso ante nos, se propone la utilización de un pozo séptico para el manejo de aproximadamente 405 galones diarios de aguas sanitarias a ser generadas por los empleados de la oficina administrativa y el taller. **(Ver Apéndice 15: Cartas de las Agencias)**

5.8 Lugar de Manejo de las Aguas de Escorrentías

- **Construcción**

Previo a dar comienzo al proyecto se preparará un Plan CES que será evaluado

y aprobado por la JCA, junto con el correspondiente Permiso General Consolidado (PGC) a someterse ante dicha agencia. El PGC y el Plan CES cumplirán con los requisitos del Reglamento para el Trámite de Permisos Generales y el Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación, respectivamente, promulgados por la JCA. Además, se preparará un Plan para la Prevención de Contaminación de Aguas de Lluvia para actividades de construcción ("Storm Water Pollution Prevention Plan for Construction Activities") en conformidad con el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal de Protección Ambiental.

El sistema pluvial del proyecto se diseñará para asegurar que las escorrentías de aguas pluviales no excederán las descargas del predio en su estado existente para todas las intensidades y duraciones de lluvia luego de construido. Las cunetas al contorno, la instalación de barreras artificiales ("silt fence" y pacas de heno), y la preservación de barreras naturales ayudarán a controlar el movimiento de sedimentos hacia áreas de captación o cuerpos de agua cercanos al proyecto.

Durante esta etapa se construirá todo el sistema de lagunas o charcas de retención de aguas pluviales que serán utilizadas durante la operación del proyecto propuesto. El sistema pluvial será diseñado tomando en consideración eventos extraordinarios, capacidad y velocidad de descarga entre otras normas de diseño.

- **Operación**

Como parte del proyecto se diseñará un sistema de manejo de aguas de lluvia que dirigirá las mismas hacia las lagunas o charcas de retención/sedimentación que mitigarán la descarga pico que pueda generarse durante eventos de lluvia y a su vez controlarán los sedimentos que sean arrastrados por la escorrentía de forma tal que no afecte cuerpos de agua que existan en el área. Para la operación del proyecto, el diseño del sistema pluvial asegurará que las escorrentías de aguas pluviales no excederán las descargas del predio en su estado existente para todas las intensidades y duraciones de lluvia luego de construido. Esto es, el sistema pluvial se construirá tomando en consideración una lluvia torrencial de 25 años por un período de 24 horas. Esto se hará en cumplimiento con el Reglamento Conjunto y con la Regla 541 del Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos.

La escorrentía del proyecto será manejada utilizando un sistema de zanjas y/o canales de desviación de flujo que mantendrán las aguas fuera del área activa del SRS y cabales periferales que dirigirán las aguas hacia las charcas de retención antes mencionadas. De ser necesario, se proveerá disipadores de energía la salida de las charcas para evitar la erosión de los terrenos por la corriente del agua. Estas medidas serán consideradas en el diseño final de las instalaciones. El área circundante a la expansión lateral del SRS de Yauco tendrá un sistema completo de desvío y manejo de las aguas de escorrentías afluentes al predio. Las aguas de escorrentía provenientes de las instalaciones

existentes del SRS serán manejadas por medio de canales de desvío que llevarán las aguas de escorrentías hasta las lagunas de sedimentación. El resto de las aguas de escorrentías afluentes a la Expansión serán interceptadas por medio de zanjas que eventualmente drenarán en áreas de desagüe natural existentes.

Como parte de los estudios realizados en la expansión lateral del SRS de Yauco, se realizaron simulaciones utilizando el modelo HELP para estimar la cantidad de lixiviados a generarse durante su vida útil. Los resultados de las simulaciones para 30 cuerdas utilizando el modelo HELP indican que la generación máxima diaria de lixiviados fue de 14,000 galones. **(Ver Apéndice 14: Modelo HELP)** La charca de almacenamiento tendrá suficiente capacidad para recolectar la cantidad de lixiviados producidos durante la condición mas crítica. De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación de generación de lixiviados y basado escenario simulado, la charca de almacenamiento tendrá suficiente capacidad para recolectar 42,000 galones. El lixiviado recogido de esta charca será solidificado y depositado en el área activa del SRS.

Aclaremos que el manejo de los jugos de lixiviación que discurren sobre el revestimiento (liner) serán manejados mediante una charca de recolección de lixiviados diseñada específicamente para dicha función según dispone la Regla 541(A)(2) del Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos. Esta discusión se abundará en la Sección 6 de la DIA.

5.8.1 Tanques para almacenaje de fluidos

- **Fluidos a ser almacenados**

Durante la etapa de construcción y operación habrá varios tanques de combustible diesel sobre la tierra ("above ground") para el suministro de la maquinaria, camiones y equipos a ser utilizados durante la construcción y operación del proyecto. Estos tanques de almacenaje de combustible diesel tendrán aproximadamente entre 1,000 a 1,500 galones. Los tanques se instalarán y operarán siguiendo los requisitos de la Sección 6.5 del Reglamento de Estándares de Calidad de Agua, promulgado por la JCA. Los mismos cumplirán, además, con el Reglamento para la Prevención de la Contaminación (Reglamento Núm. 7290). No se instalarán ni operarán tanques de almacenamiento soterrados ni semi-soterrados en los predios del SRS.

Los tanques de almacenaje de combustible diesel sobre la tierra se instalarán en un área lejana al sistema pluvial y contará con diques para evitar que en la eventualidad de un derrame, el combustible no gane acceso al terreno. Adicionalmente, se emplearán las siguientes medidas para prevenir, controlar y remediar derrames:

- El tanque se localizará bajo techo;
- El tanque será fijado al piso de hormigón armado haciendo uso de bases de metal y tornillos de alta resistencia;

- El tanque tendrá un dique con un 110% de capacidad para captar el combustible en caso de derrame catastrófico;
 - El tanque identificará su contenido;
 - Se colocarán letreros alertando sobre la prohibición de fumar en el área de recarga de combustible;
 - El personal será apercebido sobre como reaccionar en caso de derrames (se notificará inmediatamente a la JCA, los bomberos y la policía en caso de algún derrame). Una lista con los números telefónicos de estas agencias, es conservada en las oficinas de los predios;
 - El área de recarga cuenta con material de alta capacidad de absorción ("pampers") para retener pequeños derrames; y
 - El proceso de llenado se llevara a cabo por empleados adiestrado haciendo uso de metros de flujo calibrados.
-
- **Medidas para prevenir, controlar y remediar derrames**

El tanque de almacenaje de combustible diesel para el generador de emergencia y los equipos de construcción se instalarán en un área lejana al sistema pluvial y contará con diques para evitar que en la eventualidad de un derrame, el combustible no gane acceso al terreno. Se diseñaran los tanques de almacenaje siguiendo los parámetros de diseño de la Sección 6.5 del Reglamento de Estándares de Calidad de Agua y los parámetros federales (SPCC).

5.9 Tipo y Disposición de Desperdicios Sólidos

- **Construcción**

Durante la etapa de construcción se generarán escombros y desperdicios de comida que consumen los obreros. La cantidad de residuos sólidos a generarse durante la etapa de construcción se estima en un máximo de 80 toneladas. Se establecerá un Plan de Reciclaje para manejar los desperdicios generados durante la construcción. Estos desperdicios serán segregados en materiales que pueden ser reciclados y no reciclados, y los mismos se depositarán en un área especialmente designada para ello. La recolección de los materiales reciclables y no reciclables estará a cargo de una compañía privada autorizada por la JCA. El manejo de estos desperdicios será de acuerdo al plan de reciclaje que requiere la Ley Número 70 de septiembre de 1992, según enmendada. Además, se obtendrá un permiso DS-3 según dispone el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos de la JCA donde se establece el lugar y autorización de dicho lugar para recibir los desperdicios sólidos.

- **Operación**

A. Oficinas Administrativas y Talleres

Durante la etapa de operación, se generarán 140 libras diarias (5.18 libras/persona) de desperdicios sólidos. El proyecto tendrá un lugar habilitado para el manejo de los desperdicios sólidos y los materiales reciclables de

acuerdo con la Ley Número 70 de septiembre de 1992 y el Reglamento para la Reducción, Reutilización y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico. El área para la disposición de desperdicios sólidos y reciclables se diseñara para acomodar recipientes con una capacidad mínima de 6 yardas cúbicas de materiales reciclables.

B. SRS de Yauco

Toda vez que la acción propuesta consiste de la expansión lateral del SRS existente, los desperdicios sólidos generados durante la operación del proyecto serán dispuestos en la misma instalación.

5.10 Instalación para el Manejo de Desperdicios Sólidos

Los desperdicios sólidos domésticos y de oficina que genere la acción propuesta se dispondrán en la misma instalación.

5.11 Instalaciones de Desperdicios Sólidos Peligrosos

La expansión lateral del SRS de Yauco que se evalúa en el presente documento no trabaja o trabajará con desperdicios sólidos peligrosos según definidos por el Reglamento de Desperdicios Peligrosos de la Junta de Calidad Ambiental o Resource Conservation and Recovery Act of 1976.